

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Krot |
|-----|----------------------------|---|----|------------------------|---------|
| | Kosztorys | Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Modernizacja drogi gminnej ul. Przedszkolna w Iskrzyczynie | | | |
| 1 | Element | Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Nawierzchnia asfaltobetonowa | | | |
| 1.1 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 270,00*0,30*2 | | 162,000 | |
| | | RAZEM: : | | 162,000 | |
| 1.2 | KNNR 6/1005/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu | m2 | 162,00 | |
| 1.3 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 792,00 | |
| 1.4 | KNR 231/311/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4`cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | jezdnia | | 150,00*2,80+120*3,1 | 792,000 |
| | | RAZEM: : | | 792,000 | |
| 1.5 | KNR 231/311/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm | m2 | 792,00 | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | jezdnia | | 150,00*2,80+120*3,1 | 792,000 |
| | | RAZEM: : | | 792,000 | |
| 1.6 | KNR 231/311/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy | m2 | 792,00 | 2 |
| 1.7 | KNNR 6/113/5 analogia | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm- obsypanie poboczy | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | Jezdnie | | (270,00-5*5,00)*0,30*2 | 147,000 |
| | | RAZEM: : | | 147,000 | |
| 1.8 | KNR 231/1402/2 | Plantowanie poboczy ręczne | m2 | 147,00 | |
| 2 | Element | Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Zjazdy indywidualne | | | |
| 2.1 | KNR 231/311/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | | 5*5,00*1,50 | 37,500 |
| | | RAZEM: : | | 37,500 | |
| 2.2 | KNR 231/311/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy | m2 | 37,50 | 2 |