

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Dębowcu			
1	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Nawierzchnia asfaltobetonowa			
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		711,00*0,30*2		426,600	
		RAZEM:		426,600	
1.2	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	2 061,90	
1.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 061,90	
1.4	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		jezdnia		711,00*2,90	2 061,900
		RAZEM:		2 061,900	
1.5	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		jezdnia		711,00*2,90	2 061,900
		RAZEM:		2 061,900	
1.6	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	m2	2 061,90	
1.7	KNNR 6/113/5 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm- obsypanie poboczy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Jezdnie		(711,00-5*5,00)*0,30*2	411,600
		RAZEM:		411,600	
1.8	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	m2	411,60	
2	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Zjazdy indywidualne			
2.1	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
				5*5,00*1,50	37,500
		RAZEM:		37,500	
2.2	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	m2	37,50	2