

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Modernizacja drogi gminnej ul. Debowa w Dębowcu i ul. Rzeczna w Kostkowicach			
1	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Nawierzchnia asfaltobetonowa			
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10' cm, nakłady podstawowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ul. Dębowa w Dębowcu	715,00*0,3*2	429,000	
		ul. Rzeczna w Kostkowicach	230,00*0,3*2	138,000	
		RAZEM:		567,000	
				m2	567,00
1.2	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		m2	3 017,00
1.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		m2	3 017,00
1.4	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ul. Dębowa w Dębowcu	715,00*3,00	2 145,000	
		ul. Rzeczna w Kostkowicach	230,00*3,00	690,000	
		Mijanki	17,00*2,00+24,00*2,00+20,00*5,00	182,000	
		RAZEM:		3 017,000	
				m2	3 017,00
1.5	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		ul. Dębowa w Dębowcu	715,00*3,00	2 145,000	
		ul. Rzeczna w Kostkowicach	230,00*3,00	690,000	
		Mijanki	17,00*2,00+24,00*2,00+20,00*5,00	182,000	
		RAZEM:		3 017,000	
				m2	3 017,00
1.6	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy		m2	3 017,00
1.7	KNNR 6/113/5 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm- obsypanie poboczy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Jezdnia	(945,00-15*5,00)*0,30*2	522,000	
		RAZEM:		522,000	
				m2	522,00
1.8	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne		m2	522,00
2	Element	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Zjazdy indywidualne			
2.1	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			14*5,00*1,50	105,000	
		RAZEM:		105,000	
				m2	105,00
2.2	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy		m2	105,00
3	Element	Kody CPV: 45232452-5 Roboty odwadniające Odwodnienie			
3.1	KNNR 1/201/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Robocizna Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1) Samochód samowyladowczy 5-10't (1)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przepusty	29*0,9*0,8	20,880	
		RAZEM:		20,880	
				m3	20,88
3.2	KNR 231/816/5	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Przepust fi 300	0,90*0,15*1,00*5	0,675	
		przepust fi 500	1,5*0,15*1,8	0,405	
		RAZEM:		1,080	
				m3	1,08

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
3.3	KNR 231/816/2	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi'50'cm Wyliczenie ilości robót: 6 RAZEM: 6,000	m	6,00	
3.4	KNR 231/816/1	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi'30'cm Wyliczenie ilości robót: Przepusty 11,00+6,00+6,00 RAZEM: 23,000	m	23,00	
3.5	KNR 231/605/2	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe Wyliczenie ilości robót: 0,60*0,15*29 RAZEM: 2,610	m3	2,61	
3.6	KNR 231/605/4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi'50'cm	szt	2,00	
3.7	KNR 231/605/3	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi'30'cm Wyliczenie ilości robót: 5 RAZEM: 5,000	szt	5,00	
3.8	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP dwuscienna Fi'50'cm	m	6,00	
3.9	KNR 231/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP dwuscienna Fi'30'cm	m	23,00	