L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Droga dojazdowa do parkingu przy Szkole Podstawowoej		
1.1	KNNR 0001 0111-0200		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie pagorkowatym lub górskim	0,084	km
			Przedmiar 0,084		
1.2	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.3	KNR 0231 0101-0200		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - za 10 cm	165,500	m2
			Przedmiar 165,500 Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000		
1.4	KNNR 0006 0808-0400		Rozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątowników, na podmurówce	11,000	m
			Przedmiar 11,000		
1.5	KNNR 0006 0805-0700		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo piaskowej	20,000	m2
			Przedmiar 20,000		
1.6	KNNR 0006 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.7	KNNR 0006 0104-0101		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.8	KNNR 0006 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej	78,000	m
			Przedmiar 78,000		
1.9	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.10	KNNR 0006 0113-0600		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.11	KNR 0231 0114-0400		Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - za 3 cm	165,500	m2
			Przedmiar 165,500 Mnożniki: R = 3,0000 M = 3,0000 S = 3,0000		
1.12	KNNR 0006 0309-0201		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.13	KNR 0231 0310-0400		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,smołowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm	165,500	m2
			Przedmiar 165,500		
1.14	Analogia: KNR 0231 0403-0300		Obniżenie krawężnika drogowego (wjazd)	10,000	m
			Przedmiar 10,000		
1.15	KNNR 0006 0702-0101		Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	4,000	szt.
			Przedmiar 4,000		
1.16	KNR 0231 1406-0500		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - podniesienie studzienek kanalizacji deszczowej do poziomu drogi	3,000	szt.
			Przedmiar 3,000		
1.17	Analogia: KNR 0219 0218-0100		Założenie rury ochronnej dwudzielnej na kabel teletechniczny	10,000	m
			Przedmiar 10,000		
2			Chodnik przy Szkole Podstawowej w Dębowcu		
2.1	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	32,500	m2
			Przedmiar 32,500		
2.2	KNR 0231 0101-0200		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV - za 10 cm	32,500	m2
			Przedmiar 32,500 Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000		
2.3	KNNR 0006 0101-0900		Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III, IV	24,000	m2
			Przedmiar 24,000		
2.5	KNR 0231 0101-0800		Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu III, IV - za 10 cm	24,000	m2
			Przedmiar 24,000 Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000		
2.6	KNNR 0006 0805-0700		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce cementowo piaskowej	32,500	m2
			Przedmiar 2,5*13 = 32,500		
2.7	KNNR 0006 0104-0101		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego	56,500	m2
			Przedmiar 56,500		
2.8	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	56,500	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar 56,500		
2.9	KNR 0231 0114-0200		Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - zmniejszenie za 3 cm	56,500	m2
			Przedmiar 56,500 Mnożniki: R = -3,0000 M = -3,0000 S = -3,0000		
2.10	KNNR 0006 0113-0400		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	56,500	m2
			Przedmiar 56,500		
2.11	KNNR 0006 0502-0301		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem	56,500	m2
			Przedmiar 56,500		
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej istniejącego placu		
	KNNR 0006 0309-0201		Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	299,000	m2
			Przedmiar 299,000		
	KNR 0231 0310-0400		Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,smołowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm	299,000	m2
			Przedmiar 299,000		