

GMINA DĘBOWIEC

ul. Katowicka 6
43-426 DĘBOWIEC

RGW.271.8.1.2019

RGW.KW.0337.2019

Dębowiec, dn. 29.03.2019 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: „Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu”

W związku ze złożonymi zapytaniem do przetargu nieograniczonego na „**Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu**” o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

1. Zgodnie z opisem technicznym do projektu instalacji C.O. prowadzenie rurociągów nowej instalacji zaprojektowana w przestrzenie kanałów oraz bruzdach w ścianach. W SIWZ zamówienia, specyfikacji Technicznej w przedmiarach brak jest tych robót. Pytanie: Czy roboty budowlane tj. przekucie ścian, stropów, wykucie bruzd, odkrycie kanałów instalacyjnych, zamurowanie i ponowne zakrycie kanałów oraz naprawa i odtworzenie posadzek wchodzi w zakres zadania? Czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji po ścianach bez wkuwania?

Odpowiedz:

Instalację centralnego ogrzewania należy poprowadzić po ścianach bez wkuwania. Prowadzenie instalacji po ścianach nie powoduje konieczności odkrycie kanałów instalacyjnych, zamurowania i ponownego zakrycia kanałów oraz naprawę i odtworzenia posadzek.

W związku z prowadzeniem instalacji po ścianach należy zastosować rury **stalowe ocynkowane z zewnątrz** z zachowaniem projektowanych średnic.

Zamawiający przedstawia przedmiar robót uzupełniający zakres prac związany z przekuciem przez ściany i stropy.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności średnic zaworów grzejnikowych- przedmiarze dn= 20mm w PT jest dn = 15mm

Odpowiedz:

Należy zastosować średnice zaworów grzejnikowych dn= 15mm

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.



WÓJT GMINY DĘBOWIEC
mgr inż. Tomasz Branny