

GMINA DĘBOWIECul. Katowicka 6
43-426 DĘBOWIEC

Dębowiec, dn. 23.05.2019 r.

RGW.271.14.1.2019

RGW.KW.0583.2019

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Dotyczy: „Remont instalacji teleinformatycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Dębowcu ”

W związku ze złożonymi zapytaniami do przetargu nieograniczonego na „**Remont instalacji teleinformatycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Dębowcu**” o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze elektrycznym na wymianę opraw oświetleniowych nie uwzględniono pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach a myślimy że Inwestor będzie tego wymagał.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję podając podstawę wyceny i ilości.

Odpowiedz 1:

W przedmiarze robót w elemencie 1.6 **Pomiary i sprawdzenie** należy dodać następującej pozycje o treści:

<i>nr</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>ilość</i>	<i>krotność</i>
51.	<i>Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy</i>	<i>punkt</i>	30	1
52.	<i>Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu</i>	<i>punkt</i>	124	1

Pytanie 2:

Brak w przedmiarach - instal. monitoringu oraz Sieci LAN jakichkolwiek korytek i drabinek do prowadzenia przewodów UTP i FTP a w przedmiarach jest że układać w korytkach i na drabinkach bardzo prosimy również o uzupełnienie tych przedmiarów o te materiały.



Odpowiedz 2:

W przedmiarze robót w elemencie 1.4 **Montaż okablowania** należy dodać następującej pozycje o treści:

nr	Opis robót	Jedn. miary	ilość	krotność
35.	Wsporniki koryt kablowych systemu "U" przykręcane do sufitu - 2 mocowania	szt.	80*4=320	1
36.	Elementy konstrukcyjne -wsporniki koryt kablowych - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)	szt.	80*4=320	1
37.	Korytka kablowe stalowe pełne o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych wsporników	mb	80*4=320	1

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

WÓJT GMINY DĘBOWIEC
mgr inż. Tomasz Branny